

Comune di FLORIDIA

Provincia Siracusa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI
Realizzazione impianto di videocontrollo urbano con analisi video e lettura targhe citta di Floridia

COMMITTENTE	Comune di Floridia
IMPRESA	
CONTRATTO	
N° Repertorio	del
Registrato il	
presso	
al n.	
Mod.	
Volume	
Foglio	
PROGETTISTA	
Data	12/10/2022

COMUNE DI FLORIDIA (SR) Ufficio Tecnico

IL TECNICO
Geom. Domenico Paparella



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Sala di controllo** Sottocapitolo -							
1 Sala di controllo (C)	Sala di Controllo, composta di Nvr Workstation di controllo, software di gestione video completi di licenze per lettura targa e analisi video, gruppo statico di continuità, monitor 43" e sistema di archiviazione video.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 12.493,65**	**€ 12.493,65**
	Totale Sala di controllo							**€ 12.493,65**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Pop di rilancio** Sottocapitolo - **Aquedotto**							
43 Sito di Rilancio (C)	Sito di rilancio in tecnologia Hiperla completo di n.1 settore 90/120° Apparati Net, armadio contenitivo Ip 66 completo di serratura, gruppo statico di continuità staffe e carpenteria metallica necessaria per l'installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.119,93**	**€ 3.119,93**
	Totale Aquedotto							**€ 3.119,93**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Pop di rilancio** Sottocapitolo - **Palestra Vignagrande**							
44 Sub Pop Rilancio (C)	Sito di rilancio completo di N.2 Radio in tecnologia hiperlan a 5 Ghz accessoriate di staffe per palo/parete, armadio in resina Ip 66 completo di serratura e staffe palo/parete, gruppo statico di continuità, accessoti elettrici e networking.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 861,73**	**€ 861,73**
	Totale Palestra Vignagrande							**€ 861,73**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Pop di rilancio** Sottocapitolo - **Scuola Volta**							
45 Sub Pop Rilancio (C)	Sito di rilancio completo di N.2 Radio in tecnologia hiperlan a 5 Ghz accessoriate di staffe per palo/parete, armadio in resina Ip 66 completo di serratura e staffe palo/parete, gruppo statico di continuità, accessoti elettrici e networking.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 861,73**	**€ 861,73**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Totale Scuola Volta							**€ 861,73**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Zona industriale 1**							
2 Varco 1 Telecamera +ANPR (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**
3 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Zona industriale 1							**€ 5.372,46**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Zona industriale 2**							
4 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Zona industriale 2							**€ 3.504,99**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Piazza Santa Lucia**							
5 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
37 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Piazza Santa Lucia							**€ 4.721,89**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Piazza Aldo Moro**							
6 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
34 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Piazza Aldo Moro							**€ 4.721,89**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **SP12**							
7 Varco 1 Telecamera +ANPR (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**
17 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale SP12							**€ 5.372,46**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo**							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sottocapitolo - **Via Roma ang. Via Matteotti**							
8 **Varco 1 Telecamera** (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**
9 **Stazione di Energia** (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Via Roma ang. Via Matteotti							**€ 3.750,86**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Piazza Floriani di Melburne**							
33 **Varco 2 Telecamere** (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
35 **Stazione di Energia** (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Piazza Floriani di Melburne							**€ 4.721,89**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via Colombo ang. Via Romagnosi**							
10 **Varco 1 Telecamera** (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
42 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Via Colombo ang. Via Romagnosi							**€ 3.750,86**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via Piave ang. Via Romagnosi**							
11 Varco 1 Telecamera (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**
12 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Via Piave ang. Via Romagnosi							**€ 3.750,86**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via V.Veneto ang. Via Migliaccio**							
14 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
40 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Via V.Veneto ang. Via Migliaccio							**€ 4.721,89**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via Veneto ang. SP 52**							
53 **Varco 1 Telecamera +ANPR** (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**
	Totale Via Veneto ang. SP 52							**€ 4.155,56**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Traversa ponte Capocorso**							
15 **Varco 1 Telecamera +ANPR** (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**
16 **Stazione di Energia** (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Traversa ponte Capocorso							**€ 5.372,46**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Misericordia**							
18 **Varco 2 Telecamere** (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Misericordia							**€ 3.504,99**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Piazza vittime della Mafia**							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
19 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
39 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Piazza vittime della Mafia							**€ 4.721,89**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Viale delle Orchidee ang. via Serra**							
20 Varco 1 Telecamera +ANPR (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**
21 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Viale delle Orchidee ang. via Serra							**€ 5.372,46**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Piazza Virgilio**							
22 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
38 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Piazza Virgilio							**€ 4.721,89**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Piazza Marconi**							
23 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
36 Varco 2 Telecamere (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.2 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 3.504,99**	**€ 3.504,99**
	Totale Piazza Marconi							**€ 4.721,89**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via De Amicis ang. Via Greco**							
24 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
25 Varco 1 Telecamera (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**
	Totale Via De Amicis ang. Via Greco							**€ 3.750,86**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo**							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sottocapitolo - **Via De Amicis**							
26 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
41 Varco 1 Telecamera (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**
	Totale Via De Amicis							**€ 3.750,86**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **C.so V.Emanuele zona Perrera**							
27 Varco 1 Telecamera +ANPR (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**
28 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale C.so V.Emanuele zona Perrera							**€ 5.372,46**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via Youcenar**							
29 Varco 1 Telecamera +ANPR (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e n. 1 telecamera ANPR lettura targhe completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di isntallazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 4.155,56**	**€ 4.155,56**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
30 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale Via Youcenar							**€ 5.372,46**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **SS.124**							
31 Varco 1 Telecamera (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**
32 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
	Totale SS.124							**€ 3.750,86**
	Supercapitolo - **Videosorveglianza Urbana** Capitolo - **Varchi di controllo** Sottocapitolo - **Via Piave**							
13 Stazione di Energia (C)	Gruppo di accumultatori a gel 100Ah 12V completa di armadio e accessori di ricarica	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 1.216,90**	**€ 1.216,90**
54 Varco 1 Telecamera (C)	Fornitura e posa in opera varco di controllo composto da n.1 telecamere ambientali e completo di radio di comunicazione dati in tecnologia hiperlan a 5 Ghz e accessori di installazione	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					**1,00**	**€ 2.533,96**	**€ 2.533,96**
	Totale Via Piave							**€ 3.750,86**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - **Sicurezza** Capitolo - Sottocapitolo -							
46 **26.1.36** (C)	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di ... riodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.	40,000				40,00		
	Sommano (m)					**40,00**	**€ 1,44**	**€ 57,60**
47 **26.1.37** (C)	Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di ... altezza cm 90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della colonnina.	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					**10,00**	**€ 27,38**	**€ 273,80**
48 **26.1.39** (C)	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietil ... sioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					**10,00**	**€ 7,29**	**€ 72,90**
49 **26.6.1** (C)	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene a ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					**4,00**	**€ 10,46**	**€ 41,84**
50 **26.6.2** (C)	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					**4,00**	**€ 17,23**	**€ 68,92**
51 **26.6.8** (C)	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per ... iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	8,000				8,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° partl	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					**8,00**	**€ 2,47**	**€ 19,76**
52 **26.6.12** (C)	Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, comp ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					**2,00**	**€ 73,83**	**€ 147,66**
	Totale							**€ 682,48**

Data, 12/10/2022

Il Progettista