UFF. IGIENE FLORIDIA
Dirigente Medico di Livello
Dott. G. Ierna

COMUNE DI FLORIDIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FLORIDIA

CASERMA MEDIA
QUATTRO ALLOGGI
ELISUPERFICIE

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL R.U.P.
Geom. Domenico Paparella

COMUNE DI FLORIDIA - UFFICIO TECNICO

FLORIDIA
27/09/2023

IL PROGETTISTA
Ing. Giuseppe Spada

COMUNE DI FLORIDIA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FLORIDIA

COMMITTENTE: COMUNE DI FLORIDIA

Floridia, 27/09/2023

IL TECNICO

UFFICIO LL.PP.
Via IV Novembre n. 79 - Floridia (SR)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE (SpCat 1)							
1 / 1 A.P.01-MOT CANC	Fornitura e collocazione di motorizzazione per cancello scorrevole, costituito da motoriduttore 230V ac (+6%-10% 50 (60)Hz, motore elettrico monofase con due sensi di marcia, tempe ... i luoghi, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta a carico e spesa della ditta appaltatrice.							
	Cancello carraio *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'778,32	1'778,32
2 / 2 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	PIANO SEMINTERRATO							
	autorimessa-zona vano scala *2,0*[2*12,20+1,90+2*0,70]*3,000	2,0	27,70		3,000	166,20		
	autorimessa zona ingresso *[1,50+13,30+2,15+3,20+5,05+0,70*2]*3,000		26,60		3,000	79,80		
	a detrarre ingresso autorimessa *-1,0*2,90*2,700	-1,0	2,90		2,700	-7,83		
	a detrarre porta interna *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	autorimessa zona bagni *[10,25+2*4,70+2*0,60+0,70+4*0,30]*3,000		22,75		3,000	68,25		
	a detrarre finestre *-2,0*3,50*0,800	-2,0	3,50		0,800	-5,60		
	a detrarre porta interna *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	disimpegno WC *2,0*[4,30+1,00]*3,000	2,0	5,30		3,000	31,80		
	a detrarre finestre *-1,0*0,60*0,800	-1,0	0,60		0,800	-0,48		
	a detrarre porta interna *-3,0*0,90*2,150	-3,0	0,90		2,150	-5,81		
	WC *2,0*[4,30+1,85]*[3,00-2,00]	2,0	6,15		1,000	12,30		
	WC-pareti non pistrellate *[1,50+1,80]*2,000		3,30		2,000	6,60		
	a detrarre finestre *-1,0*2,00*0,800	-1,0	2,00		0,800	-1,60		
	PIANO RIALZATO							
	sala d'attesa *2,0*[6,45+5,00]*3,000	2,0	11,45		3,000	68,70		
	a detrarre porta d'ingresso *-1,0*1,60*2,600	-1,0	1,60		2,600	-4,16		
	a detrarre finestre *-1,0*0,90*1,600	-1,0	0,90		1,600	-1,44		
	a detrarre porte interne *-3,0*0,90*2,150	-3,0	0,90		2,150	-5,81		
	a detrarre porte interne *-2,0*1,20*2,150	-2,0	1,20		2,150	-5,16		
	a detrarre finestra interna *-1,0*2,95*1,600	-1,0	2,95		1,600	-4,72		
	bar militare di servizio *2,0*[4,90+2,15]*3,000	2,0	7,05		3,000	42,30		
	a detrarre apertura *-1,0*1,60*3,000	-1,0	1,60		3,000	-4,80		
	a detrarre finestre *-1,0*1,10*1,600	-1,0	1,10		1,600	-1,76		
	a detrarre porte interne *-2,0*0,90*2,150	-2,0	0,90		2,150	-3,87		
	a detrarre finestra interna *-1,0*[2,95+1,65]*1,600	-1,0	4,60		1,600	-7,36		
	angolo apparati RTC *2,0*[4,25+3,35]*3,000	2,0	7,60		3,000	45,60		
	a detrarre finestre *-1,0*1,50*1,600	-1,0	1,50		1,600	-2,40		
	a detrarre porte interne *-4,0*0,90*2,150	-4,0	0,90		2,150	-7,74		
	a detrarre finestra interna *-1,0*1,65*1,600	-1,0	1,65		1,600	-2,64		
	locale igienico box militare *2,0*[1,55+1,95]*[3,00-2,00]	2,0	3,50		1,000	7,00		
	a detrarre finestre *-1,0*1,40*0,600	-1,0	1,40		0,600	-0,84		
	Angolo notte box militare *2,0*[4,40+1,95]*3,000	2,0	6,35		3,000	38,10		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	ufficio scrivani1 *2,0*[4,25+3,35]*3,000	2,0	7,60		3,000	45,60		
	a detrarre finestre *-1,0*1,80*1,600	-1,0	1,80		1,600	-2,88		
	a detrarre porte interne *-2,0*0,90*2,150	-2,0	0,90		2,150	-3,87		
	ufficio comandante *2,0*[5,10+4,90]*3,000	2,0	10,00		3,000	60,00		
	a detrarre finestre *-2,0*1,80*1,600	-2,0	1,80		1,600	-5,76		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Disimpegno1 *2,0*[16,70+1,50]*3,000	2,0	18,20		3,000	109,20		
	a detrarre finestre *-2,0*1,15*1,600	-2,0	1,15		1,600	-3,68		
	a detrarre porte interne *-5,0*0,90*2,150	-5,0	0,90		2,150	-9,68		
	a detrarre porte interne *-1,0*1,20*2,150	-1,0	1,20		2,150	-2,58		
	a detrarre apertura *-1,0*1,50*3,000	-1,0	1,50		3,000	-4,50		
	Archivio per cartaggio ordinario *2,0*[6,15+3,70]*3,000	2,0	9,85		3,000	59,10		
	A RIPORTARE					725,82		1'778,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					725,82		1'778,32
	a detrarre finestre *-1,0*[1,20+0,55]*1,600	-1,0	1,75		1,600	-2,80		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Ufficio scrivani2 *2,0*[4,65+4,45]*3,000	2,0	9,10		3,000	54,60		
	a detrarre finestre *-1,0*2,40*1,600	-1,0	2,40		1,600	-3,84		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Ufficio sottufficile *2,0*[4,65+4,45]*3,000	2,0	9,10		3,000	54,60		
	a detrarre finestre *-1,0*1,80*1,600	-1,0	1,80		1,600	-2,88		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Disimpegno2 *2,0*[12,90+1,90]*3,000	2,0	14,80		3,000	88,80		
	a detrarre finestre *-2,0*1,20*1,600	-2,0	1,20		1,600	-3,84		
	a detrarre porte interne *-5,0*0,90*2,150	-5,0	0,90		2,150	-9,68		
	a detrarre apertura *-1,0*1,50*3,000	-1,0	1,50		3,000	-4,50		
	Servizi igienici zona operativa *2,0*[2,70+1,75]*[3,00-2,00]	2,0	4,45		1,000	8,90		
	a detrarre finestre *-1,0*1,20*0,600	-1,0	1,20		0,600	-0,72		
	Locale massima sicurezza *2,0*[4,40+2,60]*3,000	2,0	7,00		3,000	42,00		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,60*2,150	-1,0	0,60		2,150	-1,29		
	Archivio per carteggio personale *2,0*[3,75+6,40]*3,000	2,0	10,15		3,000	60,90		
	a detrarre finestre *-1,0*1,80*1,600	-1,0	1,80		1,600	-2,88		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Disimpegno locale di massima sicurezza *2,0*[3,70+1,20]*3,000	2,0	4,90		3,000	29,40		
	a detrarre porte interne *-3,0*0,90*2,150	-3,0	0,90		2,150	-5,81		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,60*2,150	-1,0	0,60		2,150	-1,29		
	Locale deposito Artefici *2,0*[2,70+1,50]*3,000	2,0	4,20		3,000	25,20		
	a detrarre finestre *-1,0*1,20*1,600	-1,0	1,20		1,600	-1,92		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Servizi *2,0*[1,55+1,30]*[3,00-2,00]	2,0	2,85		1,000	5,70		
	Camera di Sicurezza1 *2,0*[2,50+3,55]*3,000	2,0	6,05		3,000	36,30		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Disimpegno3 *2,0*[3,55+1,10]*3,000	2,0	4,65		3,000	27,90		
	a detrarre porte interne *-2,0*0,90*2,150	-2,0	0,90		2,150	-3,87		
	Camera di Sicurezza2 *2,0*[2,70+1,50]*3,000	2,0	4,20		3,000	25,20		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Scarico Armi *2,0*[3,55+1,50]*3,000	2,0	5,05		3,000	30,30		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Servizi Pubblici *2,0*[3,40+1,50]*[3,00-2,00]	2,0	4,90		1,000	9,80		
	a detrarre finestre *-1,0*0,80*0,600	-1,0	0,80		0,600	-0,48		
	Servizi igienici *2,0*[3,50+1,90]*[3,00-2,00]	2,0	5,40		1,000	10,80		
	a detrarre finestre *-1,0*1,00*0,600	-1,0	1,00		0,600	-0,60		
	Antibagno *2,0*[1,90+1,25]*[3,00-2,00]	2,0	3,15		1,000	6,30		
	Magazzino *2,0*[4,90+3,40]*3,000	2,0	8,30		3,000	49,80		
	a detrarre finestre *-1,0*1,40*1,600	-1,0	1,40		1,600	-2,24		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Cucina *2,0*[3,15+3,60]*[3,00-2,00]	2,0	6,75		1,000	13,50		
	a detrarre finestre *-1,0*1,50*0,600	-1,0	1,50		0,600	-0,90		
	Disimpegno *2,0*[1,10+1,20]*3,000	2,0	2,30		3,000	13,80		
	a detrarre porte interne *-3,0*0,90*2,150	-3,0	0,90		2,150	-5,81		
	Dispensa *2,0*[1,90+1,20]*3,000	2,0	3,10		3,000	18,60		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Sala mensa-ritrovo *2,0*[8,25+4,90]*3,000	2,0	13,15		3,000	78,90		
	a detrarre finestre *-1,0*[3*1,80]*1,600	-1,0	5,40		1,600	-8,64		
	a detrarre porte interne *-2,0*0,90*2,150	-2,0	0,90		2,150	-3,87		
	a detrarre porte interne *-1,0*1,45*2,150	-1,0	1,45		2,150	-3,12		
	Disimpegno4 *2,0*[20,90+1,50]*3,000	2,0	22,40		3,000	134,40		
	a detrarre finestre *-1,0*1,15*1,600	-1,0	1,15		1,600	-1,84		
	a detrarre porte interne *-8,0*0,90*2,150	-8,0	0,90		2,150	-15,48		
	a detrarre porte interne *-1,0*1,20*2,150	-1,0	1,20		2,150	-2,58		
	Lavanderia *2,0*[2,70+2,35]*3,000	2,0	5,05		3,000	30,30		
	a detrarre finestre *-1,0*0,85*2,600	-1,0	0,85		2,600	-2,21		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Ripostiglio *2,0*[1,55+2,35]*3,000	2,0	3,90		3,000	23,40		
	a detrarre finestre *-1,0*0,85*2,600	-1,0	0,85		2,600	-2,21		
	a detrarre porte interne *-1,0*0,90*2,150	-1,0	0,90		2,150	-1,94		
	Sommano positivi m²					1'719,95		
	Sommano negativi m²					-233,31		
	SOMMANO m²					1'486,64	5,89	8'756,31
	A RIPORTARE							10'534,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'534,63
3 / 3 A.P.02-CANNA FUMARIA	Fornitura e posa in opera di canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari, giunti a t, scarichi condense, cappel ... ori o ripristino di vecchie canne tradizionali, compreso opere murarie occorrenti. Condotto semplice diam. int. mm. 200.							
	Canna fumaria interna piano seminterrato dalla caldaia al soffitto * 5,00		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	131,19	655,95
4 / 4 A.P.03-PEZ SPEC FUM	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali, per canalizzazioni graffati chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore In lamiera di acciaio inox, compreso opere murarie occorrenti.							
	Curve aperte 45° *2,0*2,00	2,0	2,00			4,00		
	SOMMANO Kg					4,00	20,63	82,52
5 / 5 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	PIANO SEMENTERRATO							
	Ingesso parcheggio *[5,05+0,30+2*0,60+4,70]*1,800		11,25		1,800	20,25		
	a detrarre porta *-1,0*0,90*1,800	-1,0	0,90		1,800	-1,62		
	Disimpegno WC *2,0*[4,30+1,00]*1,800	2,0	5,30		1,800	19,08		
	a detrarre porta *-3,0*0,90*1,800	-3,0	0,90		1,800	-4,86		
	WC *[1,50+1,80]*1,800		3,30		1,800	5,94		
	Sommano positivi m² x cm					45,27		
	Sommano negativi m² x cm					-6,48		
	SOMMANO m² x cm					38,79	4,07	157,88
6 / 6 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	PIANO SEMENTERRATO							
	Ingesso parcheggio *[5,05+0,30+2*0,60+4,70]*1,800		11,25		1,800	20,25		
	a detrarre porta *-1,0*0,90*1,800	-1,0	0,90		1,800	-1,62		
	Disimpegno WC *2,0*[4,30+1,00]*1,800	2,0	5,30		1,800	19,08		
	a detrarre porta *-3,0*0,90*1,800	-3,0	0,90		1,800	-4,86		
	WC *[1,50+1,80]*1,800		3,30		1,800	5,94		
	Sommano positivi m²					45,27		
	Sommano negativi m²					-6,48		
	SOMMANO m²					38,79	23,38	906,91
7 / 7 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	PIANO SEMENTERRATO							
	Ingesso parcheggio *[5,05+0,30+2*0,60+4,70]*1,800		11,25		1,800	20,25		
	a detrarre porta *-1,0*0,90*1,800	-1,0	0,90		1,800	-1,62		
	Disimpegno WC *2,0*[4,30+1,00]*1,800	2,0	5,30		1,800	19,08		
	a detrarre porta *-3,0*0,90*1,800	-3,0	0,90		1,800	-4,86		
	WC *[1,50+1,80]*1,800		3,30		1,800	5,94		
	Sommano positivi m²					45,27		
	A RIPORTARE					38,79		12'337,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,79		12'337,89
	Sommano negativi m²					-6,48		
	SOMMANO m²					38,79	12,62	489,53
8 / 8 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. PIANO SEMINTERRATO WC-lavabo *1,0 WC-vaso igienico *1,0					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,73	45,46
9 / 9 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda ... ne, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. PIANO SEMINTERRATO WC-lavabo *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	367,21	367,21
10 / 10 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. PIANO SEMINTERRATO WC-vaso igienico *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	359,78	359,78
11 / 11 A.P.04-REV SARACINES	Revisione di saracinesca, compreso e compensato nel prezzo la sostituzione delle molle, rulli e quant'altro occorrente per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte Revisione saracinesca ingresso parcheggio seminterrato *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	220,00	220,00
12 / 12 A.P.05-SELETT GARAGE	Intervento per la sostituzione per pulsante di comando della saracinesca con selettore a chiave, compreso e compensato nel prezzo le opere murarie ed i collegamenti elettrici occorrenti per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte Ingresso parcheggio seminterrato *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
13 / 13 15.04.17.006	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 3-6 m3/h - prevalenza 28÷18 m c.a. Autoclave *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'984,13	2'984,13
14 / 14 15.02.03.007	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o tr ... dare l'opera							
	A RIPORTARE							16'904,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'904,00
	completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 1.000 l							
	Serbatoio autoclave *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	592,41	592,41
15 / 15 15.04.08.003	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di fun ... usi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 25x18 mm							
	Per collegamento adduzione-serbatoio *2,00		2,00			2,00		
	Per collegamento alla montante all'interno del locale autoclave *2,00		2,00			2,00		
	Pezzi speciali *4,00		4,00			4,00		
	SOMMANO m					8,00	11,90	95,20
16 / 16 15.04.19.003	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1" di diametro							
	Valvolo di chiusura impianto idrico di adduzione *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,04	27,04
17 / 17 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore							
	Rispristino puntuale pensilina 1° piano *1,00*0,50		1,00	0,50		0,50		
	Rispristino puntuale pensilina PT e fioriera *4,00*0,30		4,00	0,30		1,20		
	Ripristino pilastro esterno *1,00		1,00			1,00		
	SOMMANO m²					2,70	105,42	284,63
18 / 18 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con mal ... so l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Rispristino puntuale pensilina 1° piano *1,00*0,50		1,00	0,50		0,50		
	Rispristino puntuale pensilina PT e fioriera *4,00*0,30		4,00	0,30		1,20		
	Ripristino pilastro esterno *1,00		1,00			1,00		
	SOMMANO m²					2,70	26,74	72,20
19 / 19 21.09.09	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di inton ... o. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.							
	Rispristino puntuale pensilina 1° piano *1,00*0,50		1,00	0,50		0,50		
	Rispristino puntuale pensilina PT e fioriera *4,00*0,30		4,00	0,30		1,20		
	Ripristino pilastro esterno *1,00		1,00			1,00		
	SOMMANO m²					2,70	20,05	54,14
20 / 20 11.02.04	Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Dat ... o delle superfici con							
	A RIPORTARE							18'029,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							18´029,62
	idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Rispristino puntuale pensilina 1° piano *1,00*0,50		1,00	0,50		0,50		
	Rispristino puntuale pensilina PT e fioriera *4,00*0,30		4,00	0,30		1,20		
	Ripristino pilastro esterno *1,00		1,00			1,00		
	SOMMANO m²					2,70	10,45	28,22
21 / 21 18.04.01.027	Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già predisposta o staffato a parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica d ... essarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm²							
	Collegamento segnali ominidirezionali *4,0*30,00	4,0	30,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,16	1´219,20
22 / 22 18.04.01.026	Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già predisposta o staffato a parete, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica d ... sarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²							
	Collegamaneto manica del vento *30,00		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,75	262,50
23 / 23 A.P.06-LUCE PISTA	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso incassato omnidirezionale a led costituito da corpo segnale e base, le cui caratteristiche corrispondono a quelle prescritte dall'ICAO Annex XIV, Vol. II, compreso e compensato nel prezzo la rimozione di quello esistente							
	Segnale luminoso *11,0					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	779,48	8´574,28
24 / 24 A.P.09-MANU LUC PIST	Manutenzione e rispristino dell'impianto dei segnali luminosi incassati omnidirezionale esistenti ed in buone condizioni, con sostituzione delle lampade con altre a led, le cui caratteristiche corrispondono a quelle prescritte dall'ICAO Annex XIV, Vol. II.							
	Segnali luminosi esistenti *25,0					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	89,98	2´249,50
25 / 25 A.P.07-MANICA VENTO	Fornitura e posa in opera di manica a vento luminosa da collocare su una struttura di sostegno esistente e da una sacca, di forma tronco-conica, in tessuto leggero, conforme ai requisiti dell'ICAO (Annesso 14, Vol. II), compreso adeguamento della struttura di sostegno.							
	Manica del vento *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´280,17	1´280,17
26 / 26 A.P.08-SEGNALETICA	Realizzazione di segnaletica diurna per FATO tipo poliuretanica monocomponente, compreso e compensato nel prezzo il lavaggio, sgrassaggio, rimozione della polvere, eliminazione dei ... opertura delle parti da pitturare, idoneo primer e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	Lettera H L=0,40 m *[2*3,00*0,40+1,00*0,40]		2,80			2,80		
	Fascia circolare L=1.00 m *[3,14*(12,00*12,00-10,00*10,00)/4]		34,54			34,54		
	Fascia perimetrale L=0,30 m *[2*(26,00+26,00)*0,30]		31,20			31,20		
	SOMMANO m2					68,54	62,43	4´278,95
	A RIPORTARE							35´922,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							35´922,44
27 / 27 A.P.11-PITTU ELISUP	Pitturazione di elisuperfice con vernice a base di resina elastomera acrilica nei colori a scelta della D.L., compensato nel prezzo il materiale occorrente e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Elisuperficie *26,00*26,00		26,00	26,00		676,00		
	a detrarre segnaletica							
	Lettera H L=0,40 m *-1,0*[2*3,00*0,40+1,00*0,40]	-1,0	2,80			-2,80		
	Fascia circolare L=1.00 m *-1,0*[3,14*(12,00*12,00-10,00*10,00)/4]	-1,0	34,54			-34,54		
	Fascia perimetrale L=0,30 m *-1,0*[2*(26,00+26,00)*0,30]	-1,0	31,20			-31,20		
	Sommano positivi m2					676,00		
	Sommano negativi m2					-68,54		
	SOMMANO m2					607,46	25,00	15´186,50
28 / 28 A.P.12-PAV MARC	Ripristino di pavimentazione autobloccante del camminamento esterno costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a c ... ante, la rimozione di quella esistente e la posa in opera, anche con integrazione della pavimentazione non utilizzabile.							
	Camminamento esterno zona campo calcetto *[2,50+2,50+2,00]* 1,50		7,00	1,50		10,50		
	SOMMANO m²					10,50	39,79	417,80
29 / 29 A.P.10-MANU IRRIGA	Lavori di manutenzione e rispristino dell'impianto di irrigazione esterno, compreso e compensato nel prezzo raccodi, tubazioni, pezzi speciali, ecc e quanto necessario per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.							
	Manutenzione inpianto di irrigaizone esterno *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
30 / 30 A.P.13-CITOFONO	Lavori di manutenzione del citofono esterno, compreso e compensato nel prezzo il materiale occorrente e quanto necessairo per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.							
	Citofono *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
31 / 31 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	RECINZIONE PERIMETRALE							
	Pannelli recinzione Viale P.Nenni *35,0*1,00*2,500	35,0	1,00		2,500	87,50		
	Cancello carraio Viale P.Nenni *2,0*3,15*3,100	2,0	3,15		3,100	19,53		
	Protezione cancello carraio							
	Cancello pedonale Viale P.Nenni *1,10*3,100		1,10		3,100	3,41		
	Pannelli recinzione Viale P.Nenni *29,0*1,00*2,500	29,0	1,00		2,500	72,50		
	Cancello pedonale Viale P.Nenni *1,20*3,400		1,20		3,400	4,08		
	Pannelli recinzione Viale P.Nenni-curva *64,0*1,00*2,500	64,0	1,00		2,500	160,00		
	Cancello pedonale Viale P.Nenni *1,10*3,400		1,10		3,400	3,74		
	Pannelli recinzione Viale P.Nenni *15,0*1,00*2,500	15,0	1,00		2,500	37,50		
	Pannelli recinzione-lato Nord condomini *111,0*1,00*2,500	111,0	1,00		2,500	277,50		
	Pannelli scorrevoli-lato Est *36,20*1,500		36,20		1,500	54,30		
	Pannelli recinzione-lato Est *18,0*1,00*2,500	18,0	1,00		2,500	45,00		
	Protezioni cancelli carrai *2,0*[4,00*2+1,05+0,30]*2,100	2,0	9,35		2,100	39,27		
	Corrimano ingresso PT *2,0*13,00*0,15	2,0	13,00	0,15		3,90		
	PIANO PRIMO alloggi							
	Ringhiere alloggi prospetto Sud *[2*11,40+16*1,00]*0,15		38,80	0,15		5,82		
	A RIPORTARE					814,05		53´226,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					814,05		53'226,74
	Ringhiere alloggi prospetto Sud *2,0*[2*4,00+8*1,00]*0,15	2,0	16,00	0,15		4,80		
	Ringhiere alloggi prospetto Ovest *[2*(4,10+3,10)+2*8*1,00]*0,15		30,40	0,15		4,56		
	Ringhiere alloggi prospetto Nord *2,0*[2*5,10+12*1,00]*0,15	2,0	22,20	0,15		6,66		
	Ringhiere alloggi prospetto Nord-lato interno *2,0*[2*4,20+8* 1,00]*0,15	2,0	16,40	0,15		4,92		
	Ringhiere alloggi prospetto Nord-lato interno *2,0*[2*4,70+12* 1,00]*0,15	2,0	21,40	0,15		6,42		
	Ringhiere alloggi prospetto Est *[2*(3,10+4,10)+2*8,00*1,00]*0,15		30,40	0,15		4,56		
	INFERRIATE PT							
	Inferriate lato nord interno-PT *[1,60+2*2,40+2*0,75+3,20]*1,600		11,10		1,600	17,76		
	ringhiera scala circolare accesso alloggi *[5,50+5,30+1,30]*1,200		12,10		1,200	14,52		
	SOMMANO m²					878,25	22,19	19'488,37
32 / 32 A.P.14-PITTU CALCETT	Pavimentazione speciale sintetica per campi da calcetto, impermeabile, realizzata con resine elastomero acriliche a spessore, cariche minerali e pigmenti stabili alla luce con iner ... orecompreso e compensato nel prezzo il materiale occorrente e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Campo calcetto *19,00*36,70		19,00	36,70		697,30		
	SOMMANO m2					697,30	48,00	33'470,40
33 / 33 A.P.15-SEGNA CALCETT	Realizzazione di tracciature di campi sportivi con vernici acrilica: - N° 1 campo di calcetto - N. 1 tennis - N. 1 pallavolo							
	Campo calcetto, tennis, pallavolo *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
34 / 34 A.P.16-REV AVVOL	Revisione di avvolgibile, compreso e compensato nel prezzo il materiale occorrente per il perfetto funzionamento							
	PIANO RIALZATO							
	ufficio comandante *1,0					1,00		
	Archivio per carteggio personale *1,0					1,00		
	locale igienico box militare *1,0					1,00		
	angolo apparati RTC *1,0					1,00		
	Cucina *1,0					1,00		
	Sal mensa *2,0					2,00		
	Lavanderia *1,0					1,00		
	Camera singola *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	25,00	225,00
35 / 35 A.P.17-REV VASIST	Revisione di vasistas consistente nella sostituzione di cerniere e aste di arresto, compreso e compensato nel prezzo il materiale occorrente per il perfetto funzionamento							
	Magazzino *2,0					2,00		
	Servizi igianici *1,0					1,00		
	Disimpagno zona mensa *1,0					1,00		
	Camera singola *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	30,00	150,00
36 / 36 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Coprigiunti *2,0*1,50	2,0	1,50			3,00		
	SOMMANO m					3,00	4,34	13,02
37 / 37	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a							
	A RIPORTARE							107'773,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							107´773,53
15.04.11.002	35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata							
	Coprigiunti *2,0*1,50	2,0	1,50			3,00		
	SOMMANO m					3,00	43,99	131,97
38 / 38 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	Pavimento in marmo *0,60*0,30		0,60	0,30		0,18		
	SOMMANO m²					0,18	19,44	3,50
39 / 39 10.01.04.005	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastard ... gio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. granito tipo grigio							
	Pavimento in marmo *0,60*0,30		0,60	0,30		0,18		
	SOMMANO m²					0,18	174,42	31,40
40 / 40 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Rimozione climatizzatore Ufficio Sottufficiale-unità interna ed esterna *2,0					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,73	45,46
41 / 41 24.03.05.003	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A)							
	Climatizzatore Ufficio Sottufficiale *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´222,04	1´222,04
42 / 42 A.P.18-CONTROSOFF	Fornitura e posa in opera di pannelli di fibra minerale dello spessore fino a mm 15 Classe del materiale A2-s1 01 d0, classe di resistenza al fuoco REI 120, per controsoffitti, del ... stamento nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale trasporto ed il conferimento in discarica da compensarsi a parte.							
	Disimpegno *3,00		3,00			3,00		
	SOMMANO m2					3,00	23,50	70,50
43 / 43 A.P.19-INSEGNA	Fornitura e posa in opera di insegna a lettere scatolata in plexiglass e struttura portante in ferro idonea all'ambiente di installazione, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e accessori per dare l'opera perfetta a regola d'arte.							
	Insegna a lettere scatolari scritta "C A R A B I N I E R I" da collegare in terrazza *1,0					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´350,00	1´350,00
	A RIPORTARE							110´628,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							110´628,40
44 / 44 A.P.20-SCAR LAVABO	Riparazione di punto di scarico per lavabo nel WC, eseguito fino all'innesto al muro, previa rimozione e trasporto a rifiuto di quella esistente, compreso piletta, pezzi spciali, c ... uteria ed accessori, compreso ogni onere e accessori per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	Lavabo servizi igienici mensa *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	26,50	26,50
45 / 45 A.P.21-CASS WC	Revisione di cassetta di cacciata con innesto con il vaso igeinico consistente nella sostituzione del morsetto in gomma, raccorderia, minuteria ed accessori, compreso ogni onere e accessori per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	Cassetta di cacciata servizi igienici mensa *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	26,50	26,50
46 / 46 A.P.22-LAVELLO CUC	Fornitura e posa in opera di comado a leva lunga, per rubinetti monocomando per lavelli cucina, completo di ogni accessorio, giunti, raccordi, flessibili, guarnizioni e quanto altro necessario per il montaggio a perfetta regola d'arte.							
	Lavello cucina *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	109,75	109,75
47 / 47 A.P.23-VALV TERMOSIF	Sostituzione di valvola termostatica per termosifoni, completo di ogni accessorio, raccordi, guarnizioni e quanto altro necessario per il montaggio a perfetta regola d'arte.							
	Termosifoni piano terra *8,0					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	38,50	308,00
48 / 48 A.P.24-REV INFISSI	Revisione di infisso esterno consistente nella sostituzione delle ferramena di chiusura o trattenuta, maniglia e aste di arresto, completo di ogni accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.							
	Porta finestra terrazza *1,0					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	71,20	71,20
49 / 49 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Coprigiunti terrazza *10,15		10,15			10,15		
	SOMMANO m					10,15	4,34	44,05
50 / 50 15.04.11.002	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata							
	Coprigiunti terrazza *10,15		10,15			10,15		
	SOMMANO m					10,15	43,99	446,50
51 / 51 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di							
	A RIPORTARE							111´660,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							111´660,90
	autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	Trasporto in discarica materiale di risulta *3,00		3,00			3,00		
	SOMMANO m³					3,00	38,71	116,13
	Parziale OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE (SpCat 1) euro							111´777,03
	SICUREZZA (SpCat 2)							
52 / 52 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	Ponteggio rispristino prospetto *3,60*8,000		3,60		8,000	28,80		
	Ponteggio rispristino prospetto *3,60*4,000		3,60		4,000	14,40		
	SOMMANO m²					43,20	8,27	357,26
53 / 53 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base							
	Ponteggio rispristino prospetto *3,60*8,000		3,60		8,000	28,80		
	Ponteggio rispristino prospetto *3,60*4,000		3,60		4,000	14,40		
	SOMMANO m²					43,20	3,64	157,25
54 / 54 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	Ponteggio rispristino prospetto *3,60*8,000		3,60		8,000	28,80		
	Ponteggio rispristino prospetto *3,60*4,000		3,60		4,000	14,40		
	SOMMANO m²					43,20	2,95	127,44
55 / 55 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
	Ponteggio *1,00		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
56 / 56 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00							
	Cartello indicatore del cantiere *1,0					1,00		
	cartello per segnali di pericolo, divieto ed obbligo *1,0					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,02	122,04
57 / 57 26.01.29	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	A RIPORTARE							112´597,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							112´597,62
	Allestimento cantiere *12,00*2,000		12,00		2,000	24,00		
	SOMMANO m²					24,00	19,36	464,64
58 / 58 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a ... restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Allestimento cantiere *20,00*1,200		20,00		1,200	24,00		
	SOMMANO m²					24,00	14,14	339,36
	Parziale SICUREZZA (SpCat 2) euro							1´624,59
	Parziale LAVORI A MISURA euro							113´401,62
	TOTALE euro							113´401,62
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	111'777,03
002	SICUREZZA	1'624,59
	Totale SUPER CATEGORIE euro	113'401,62
	Floridia, 27/09/2023	
	Il Progettista Ing. Spada Giuseppe	
	Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Domenico Paparella	
	A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	113´401,62
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	113´401,62
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	1´624,59
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	1´624,59
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA 10% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	11´340,16
b2) Imprevisti compreso IVA euro	2´775,19
b3) Incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 euro	2´268,03
b4) Versamento ANAC euro	35,00
b5) Oneri di conferimento in discarica euro	50,00
b6) Parere ASP euro	130,00
Sommano euro	16´598,38
TOTALE euro	130´000,00
A RIPORTARE	

Floridia, 27/09/2023

Il Progettista
Ing. Spada Giuseppe

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Domenico Paparella

COMUNE - UFFICIO TECNICO - FLORIDIA